

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45.20.00.00-9: roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45.26.22.00-9: specjalne roboty budowlane, wiercenie studni wodnych.

Nazwa inwestycji:

**Wykonanie robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na działce nr 58/4 w Żarach – wykonanie zastępczego otworu wiertniczego nr 13b**

Adres inwestycji:

miejsowość : ŻARY  
gmina : Żary  
powiat : żarski  
województwo : lubuskie

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie czynności	Jedn. miary	Cena jedn. netto zł	Ilość jednostek	Razem netto zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ROBOTY WIERTNICZE</b>						
1.1	kalkulacja własna	Transport urządzenia wiertniczego	kpl		1	
1.2	kalkulacja własna	Przygotowanie placu budowy, montaż urządzenia wiertniczego	kpl		1	
1.3	kalkulacja własna	Wiercenie otworu w rurach okładzinowych $\varnothing$ 508 mm	m		35	
1.4	kalkulacja własna	Wiercenie otworu w rurach okładzinowych $\varnothing$ 457 mm	m		25	
1.5	kalkulacja własna	Zabudowa w otworze kolumny filtrowej z rur PVC $\varnothing$ 300 mm – część podfiltrowa, międzyfiltrowa i nadfiltrowa pełna, z przewodnikami	m		42	
1.6	kalkulacja własna	Zabudowa j.w. (poz.1.5) – część czynna perforowana szczelinami $\neq$ 3 mm	m		16	
1.7	kalkulacja własna	Demontaż rur okładzinowych $\varnothing$ 457 mm	m		60	
1.8	kalkulacja własna	Demontaż rur okładzinowych $\varnothing$ 508 mm	m		35	
1.9	kalkulacja własna	Demontaż urządzenia wiertniczego	kpl		1	
1.10	kalkulacja własna	Montaż naziemnej obudowy z armaturą ze stali 304 i przepływomierzem	kpl		1	
RAZEM ROBOTY WIERTNICZE NETTO W ZŁ						
<b>2. PRÓBNE POMPOWANIE</b>						
2.1	kalkulacja własna	Próbne pompowanie oczyszczające i kontrolne	godz.		24	
2.2	kalkulacja własna	Próbne pompowanie pomiarowe	godz.		96	
2.3	kalkulacja własna	Przerwy technologiczne (chlorowanie, stabilizacja zwierciadła wody)	godz.		48	
2.4	kalkulacja własna	Wykonanie analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody przez laboratorium posiadające akredytację PCA	liczba		2	
RAZEM PRÓBNE POMPOWANIE NETTO W ZŁ						
VAT 23% w Zł						
RAZEM BRUTTO W ZŁ						