
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody nr 3 - wzmocnienie skarpy przy zbiornikach wody pitnej

ADRES INWESTYCJI : Żary ul. Wojska Polskiego dz. nr 16

INWESTOR : Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary

BRANŻA : Roboty inżynieryjne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Andrzej Tomczak

DATA OPRACOWANIA : 30 czerwiec2022r.

Poziom cen : I KW 2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30 czerwiec2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Żary SUW 3					
1		Wzmocnienie skarpy			
1	KNNR 1 d.1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) $0.4*4.1*[9.62+1.71+1.5+1.8]+0.75+2.46$	m ³ m ³	 27.20	 27.20
				RAZEM	27.20
2	KNR AT-17 d.1 0101-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 15 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 20*40	cm cm	 800.00	 800.00
				RAZEM	800.00
3	ZKNR C-2 d.1 0703-06	Montaż kotew chemicznych w systemie ; dla połączenia ławy betonowej zbrojonej nowej z istniejącym fundamentem 40	szt. szt.	 40.00	 40.00
				RAZEM	40.00
4	KNR 2-02 d.1 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 135.2*0.001	t t	 0.14	 0.14
				RAZEM	0.14
5	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10 $0.4*0.1*[2.0+0.25*2+1.71]+0.6*0.1*9.62$	m ³ m ³	 0.75	 0.75
				RAZEM	0.75
6	KNR 2-02 d.1 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu B25 $0.34*0.6*9.62+0.34*0.35*[2.0+0.25+0.25+1.71]$	m ³ m ³	 2.46	 2.46
				RAZEM	2.46
7	KNNR 5 d.1 0411-01 analogia	PUSTAKI DEKORACYJNE SKARPOWE prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-II o objętości w wykopie do 0.1 m3 - do R i S wsp=0,5 38+34+37+34+36+27+39+35+46+63+55	szt. szt.	 444.00	 444.00
				RAZEM	444.00
8	KNR 4-01 d.1 0203-02 z.sz. 2.6. 9905-02	Uzupełnienie zbrojonych ścian z pustaków skarpowych o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3 B25 $0.3*0.35*[1.71+10.56+2.0]$	m ³ m ³	 1.50	 1.50
				RAZEM	1.50
9	KNNR 1 d.1 0317-01 z.o.2.11.4. 9911-03	Zасыpywanie pustaków żwirem na wzmocnionej skarpi z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) $0.3*0.35*0.45*[444-38]$	m ³ m ³	 19.18	 19.18
				RAZEM	19.18
10	KNR 4-01 d.1 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III- w miejsce wskazane przez Inwestora 27.20	m ³ m ³	 27.20	 27.20
				RAZEM	27.20
11	wycena indywidualna d.1	Zakup i dowóz żwiru do zasypiania pustaków 19.18	m ³ m ³	 19.18	 19.18
				RAZEM	19.18